

Vår ref.: Deres ref.:

TILBUD PÅ RØRLEGGERARBEID I Aurora RO.R.

Vi takker for forespørselen og har herved fornøyelsen av å kunne tilby utført ovennevnte anlegg til en samlet pris av

	Kr.	149 600,00
+ 25% MVA	Kr.	<u>37 400,00</u>
SUM	Kr.	<u>187 000,00</u>

Det leveres og monteres:

1. etasje

W.C

1	stk	GB Nautic 58530 veggskål f/innb.sist u/sete
1	stk	GB Nautic propensete hv
1	stk	VEGGSIST.MONOLITH MINT H101 CM 131.021..SL.1 M/ALU SI
1	stk	GB Nautic 5556 serv f/bolt t/bærejern hv
1	stk	GB Nordic Pluss servantbat. m/kj. feste

Kjøkkenen

1	stk	GB Nordic Pluss VG kjøkkenbat. m/avst. sp. tut 110°
---	-----	---

Bad

1	stk	GB Nautic 58530 veggskål f/innb.sist u/sete
1	stk	GB Nautic propensete hv
1	stk	VEGGSIST.MONOLITH MINT H101 CM 131.021..SL.1 M/ALU SI
1	stk	GB Nautic 5556 serv f/bolt t/bærejern hv
1	stk	GB Nordic Pluss servantbat. m/kj. feste
1	stk	GB Nautic dusjbatteri termostat med tilkopling ned
1	stk	GB Nordic VG dusjsett fkr.
1	stk	Sluk k 04 75 mm sideutl.skrått purus joti

Vaskerom

1	stk	Intra vk 50 pk vaskekar f/vegg
1	stk	GB Nordic Plus veggbat. fkr.
1	stk	Oras vaskemaskinkr. m/mellomstk. og overg.

- 1 stk GB VG U-tut fkr. f/veggbat.150mm
- 1 stk Sluk k 04 75 mm sideutl.skrått purus joti
- 1 stk Avløpstrakt pp 40mm hvit smartline pipelife

Teknisk rom

- 1 stk OSO bereder super s 200-2kw
- 1 stk Sluk k 04 75 mm sideutl.skrått purus joti
- 1 stk Sanipex fordelerskap 2 X 8 m/dør, ramme hvit
- 1 stk Kulevent.avs.fri 1" m/uttømming mess. effebi
- 7 stk Fordeler m/4 uttak (2+2) 16 mm sanipex 5419 2 opp +
- 1 stk GB VG selvdren. frostfri utekran m/nøkkel VA102015
- 1 stk Vannmåler badger m25 3/4" 5,7m3/h nr 121000 sig
- 1 stk VANNMÅLERKONSOLL HORIS. 3/4" 190 MM

2. etasje

Bad

- 1 stk GB Nautic 58530 veggskål f/innb.sist u/sete
- 1 stk GB Nautic propensete hv
- 1 stk VEGGSIST.MONOLITH MINT H101 CM 131.021.SL.1 M/ALU SI
- 2 stk GB Nautic 5556 serv f/bolt t/bærejern hv
- 2 stk GB Nordic Pluss servantbat. m/kj. feste
- 1 stk Jordingsrør ola-stubben 110
- 6 timer Håndgraving er inkludert i prisen
- 9 timer Hulltaking er inkludert i prisen

Avløpsledningene i bunn legges av PP rør og deler fra 1 mtr. ut for grunnmur og frem til inntegnet utstyr i kjeller/sokkel. Bunnledningene må legges i sand, som skaffes og utplasseres av byggherre.

Jordingsmuffe monteres på innvendig kloakkledning. Byggherre har ansvaret for at jordingsledningen blir tilkoblet jording i sikringskapet.

Avløpsledningene i oppleggene legges av PP rør og deler fra over kjellergulv og frem til inntegnet utstyr. Ett opplegg føres over tak og luftes i kanal som leveres og plasseres av annen entreprenør.

Håndgravingsarbeider er inkludert i prisen.

Hulltaking for rørgjennomføringer er inkludert i prisen.

Varmt- og kaldtvannsledningene legges av rør i rør system. Nødvendig isolasjon er medtatt. Skader p.g.a. frost i byggetiden er byggherres ansvar.

Prisen er basert på de senest noterte priser for materiell og arbeidslønn, og gis med forbehold om eventuelle senere prisstigninger - som blir beregnet ifølge statistisk sentralbyrå.

Arbeider utenom den opprinnelige avtale som foran beskrevet blir å betrakte som ekstraoppdrag.

I prisen er medtatt all frakt og transport av materiell samt reise for montør.

Unntatt i prisen er eventuell graving, bygningsmessige arbeider, elektriske montasjer, peiling av kabler og annen teknisk installasjon som ligger i anleggsområdet.

Vi garanterer et solid og håndverksmessig utført arbeid og håper å motta Deres ordre.