

Vi takker for forespørseien og har nerved gleden av å kunne tilby en samlet pris av.

	Kr.	190 400,00
+ 25% MVA	Kr.	47 600,00
SUM	Kr.	<u>238 000,00</u>

Det leveres og monteres:

Kjeller

Gang

12 M2 Gulvvarmerør 20mm lagt i betong m/festetråd cc30cm

Vaskerom

9 M2 Gulvvarmerør 16mm lagt i betong m/festetråd cc15 cm

Tek.rom

1 STK CTC EcoZenith i250 15kw elektrokjel
1 STK CTC EcoAir 408 Varmepumpe luft/vann
1 STK Ekspansjonskar 18 liter
1 STK Slangesett ecoair frostsikret
1 STK Microboble-utskiller 1"
1 STK Sirk.pumpe alpha1
1 STK Fernox filter tf1 total
1 STK Gulvvarmefordeler 13 m/flowmeter
11 STK Roth reguleringsmotor NC 24V

-1 STK CTC Ferroterm bereder R-200 liter

1 STK Energimåler wsm506-0e

Leil

Stue

24 M2 Gulvvarmerør 20mm lagt i betong m/festetråd cc30cm

Bad

6 M2 Gulvvarmerør 16mm lagt i betong m/festetråd cc15 cm

1. etasje

Stue/Kjøkken/Gang

- 18 M2 Gulvvarmerør 16mm lagt i sponplate som leveres og mont. av annen leverandør cc20 cm
- 18 M2 Gulvvarmerør 16mm lagt i sponplate som leveres og mont. av annen leverandør cc20 cm
- 18 M2 Gulvvarmerør 16mm lagt i sponplate som leveres og mont. av annen leverandør cc20 cm

Hall

- 6 M2 Gulvvarmerør 16mm lagt i sponplate som leveres og mont. av annen leverandør cc20 cm

Bad

- 6 M2 Gulvvarmerør 16mm lagt i betong m/festetråd cc15 cm

2. etasje

Kontor

- 9 M2 Gulvvarmerør 16mm lagt i sponplate som leveres og mont. av annen leverandør cc20 cm

Løftstue

- 11 M2 Gulvvarmerør 16mm lagt i sponplate som leveres og mont. av annen leverandør cc20 cm
- 11 M2 Gulvvarmerør 16mm lagt i sponplate som leveres og mont. av annen leverandør cc20 cm

Bad

- 7 M2 Gulvvarmerør 16mm lagt i betong m/festetråd cc15 cm

Prisen er basert på de senest noterte priser for materiell og arbeidslønn, og gis med forbehold om eventuelle senere prisstigninger - som blir beregnet ifølge statistisk sentralbyrå.

Arbeider utenom den opprinnelige avtale som foran beskrevet blir å betrakte som ekstraoppdrag.

I prisen er medtatt all frakt og transport av materiell samt reise for montør.

Unntatt i prisen er eventuell graving, bygningsmessige arbeider, elektriske montasjer, peiling av kabler og annen teknisk installasjon som ligger i anleggsområdet.

Vi garanterer et solid og håndverksmessig utført arbeid og håper å motta Deres ordre.

Med hilsen