

Vår ref.: Deres ref.:

TILBUD PÅ RØRLEGGERARBEID VEDRØRENDE NY ENEBOLIG PÅ KYSTADHAUGEN.

Vi takker for forespørselen og har herved fornøyelsen av å kunne tilby utført ovennevnte anlegg til en samlet pris av

	Kr.	149 700,00
+ 25% MVA	Kr.	<u>37 425,00</u>
SUM	Kr.	<u>187 125,00</u>

Det leveres og monteres: Komplet innvendig sanitæranlegg og utstyr som beskrevet nedenfor. Baderomsinnredning, dusjdører, dusjhjørne, dusjkabinett er ikke tatt med i prisen.

1. etasje

1 stk Jordingsrør ola-stubben 110

Vaskerom/sportsbod

1 stk Høiax Titanium Standard 200 l vvb- 2 kw
 2 stk Sluk k 04 75 mm sideutl.skrått purus joti
 1 stk Roth fordelerskap vanntett m/dør
 1 stk Intra vk 50 pk vaskekar f/vegg
 1 stk Oras Safira vegg batteri.
 1 stk Oras vaskemaskinkr. m/mellomstk. og overg.
 1 stk Oras U-tut f/vaskebat. L=75mm
 1 stk Avløpstrakt pp 40mm hvit smartline pipelife
 1 stk GB frostfri hagekran
 1 stk 3/4" Kommunal vannmåler
 1 stk 1" innvendig stoppekran
 1 stk GB Nautic 5556 serv f/bolt t/bærejern hv
 1 stk Oras Safira servanbat. m/kjedefeste og softpexslange
 1 stk Oras Oramix dusjbat. fkr. trykkst.
 1 stk Oras Apollo dusjsett fkr.
 1 stk GB Nautic 58530 veggskål f/innb.sist u/sete
 1 stk GB Nautic propensete hv
 1 stk Geberit Duofix 3 innb. sisterne h=112 cm frontbetj.
 1 stk Geberit Sigma01 betjeningsplate hvit
 1 stk Viwa watersafe villasentral med trådløse fuktfølere og dørbryter for avstengning av vannet.

W.C

- 1 stk GB Nautic 5556 serv f/bolt t/bærejern hv
- 1 stk Oras Safira servanbat. m/kjedefeste og softpexslange
- 1 stk Sluk k 04 75 mm sideutl.skrått purus joti
- 1 stk GB Nautic 58530 veggskål f/innb.sist u/sete
- 1 stk GB Nautic propensete hv
- 1 stk Geberit Duofix 3 innb. sisterne h=112 cm frontbetj.
- 1 stk Geberit Sigma01 betjeningsplate hvit

Kjøkken

- 1 stk Oras Safira kjøkkenbat. m/avstn .kran m/softpex slange
- 1 stk Tilkobling av oppvaskmaskin

2. etasje

Bad

- 2 stk GB Nautic 5556 serv f/bolt t/bærejern hv
- 2 stk Oras Safira servanbat. m/kjedefeste og softpexslange
- 1 stk Oras Oramix dusjbat. fkr. trykkst.
- 1 stk Oras Apollo dusjsett fkr.
- 2 stk Sluk k 04 75 mm sideutl.skrått purus joti
- 1 stk GB Nautic 58530 veggskål f/innb.sist u/sete
- 1 stk GB Nautic propensete hv
- 1 stk Geberit Duofix 3 innb. sisterne h=112 cm frontbetj.
- 1 stk Geberit Sigma01 betjeningsplate hvit
- 1 stk Opplegg av kv/vv og tilkobling av badekar.

Avløpsledningene i bunn legges av PP rør og deler fra 1 mtr. ut for grunnmur og frem til inntegnet utstyr i kjeller/sokkel. Bunnledningene må legges i sand, som skaffes og utplasseres av byggherre.

Innvendig stakepunkt avsluttes over kjellergulv med 110mm rustfri ters.

Jordingsmuffe monteres på innvendig kloakkledning. Byggherre har ansvaret for at jordingsledningen blir tilkoblet jording i sikringskapet.

Avløpsledningene i oppleggene legges av MA og PP rør og deler fra over kjellergulv og frem til inntegnet utstyr. Ett opplegg føres over tak og luftes i kanal som leveres og plasseres av annen entreprenør.

Vanninntaket legges av 32mm plastvannledning fra 1 mtr. ut for grunnmur og frem til innvendig stoppekrane. Utvendig bakkekran leveres og monteres av annen entreprenør.

Varmt- og kaldtvannsledningene legges av rør i rør system. Nødvendig isolasjon er medtatt. Skader p.g.a. frost i byggetiden er byggherres ansvar.

Prisen er basert på de senest noterte priser for materiell og arbeidslønn, og gis med forbehold om eventuelle senere prisstigninger - som blir beregnet ifølge statistisk sentralbyrå.

Arbeider utenom den opprinnelige avtale som foran beskrevet blir å betrakte som ekstraoppdrag.

I prisen er medtatt all frakt og transport av materiell samt reise for montør.

Unntatt i prisen er eventuell graving, meisling, branntetting, radontetting, bygningsmessige arbeider, elektriske montasjer, peiling av kabler og annen teknisk installasjon som ligger i anleggsområdet.

Vi garanterer et solid og håndverksmessig utført arbeid og håper å motta Deres ordre.