



# MØRE HUS

**-bygd på tillit...**

*Ein kortversjon av vår standardleveranse*

*For dei fleste er kjøp av hus ei vanskeleg beslutning. Frå tid til anna høyrer ein også "historier" der husbyggjaren av ulike årsaker har opplevd å komme i ein vanskeleg situasjon. Vi i MØRE HUS ønskjer at våre kundar skal unngå slike situasjonar, og at byggetida skal vere ei fin og inspirerende tid. Planlegging og økonomiske vurderingar vert difor vektlagt når vi saman skal finne fram til den beste løysinga.*

*Vi som arbeider i MØRE HUS har lang erfaring med sal, oppføring og innreiing av einebustader. Gjennom mange år har vi erfart både kva kundane er opptekne av, og kva spørsmål som vert utegløymt. I slike situasjonar meiner vi det er vår oppgave å bidra til at alle opplysningar kjem fram.*

*Vår målsetting er å vere ein profesjonell husleverandør som tilbyr eit komplett hus der kundane unngår tilleggsrekningar. Med bakgrunn i dette har vi utforma vår produktinformasjon slik at du skal unngå å bli overraska i byggetida. Her har vi lagt vekt på at MØRE HUS skal vere eit topp kvalitetsprodukt både når det gjeld innhald og standard.*

*Her er eit lite utdrag frå vår produktinformasjon :*

## **Utstyr**

- Nøyaktige teikningar og detaljar der alle tekniske løysingar går fram
- Dobbel vindtetting med vindtettplater og vindtettpapp
- Ferdiggrunna bordkledning og listverk på yttervegg
- Ferdigmalte vindu- og balkongdører
- Kvitmalte innvendig listverk
- Kvitmalte foringar
- Solebenkbeslag (beslag for vindu i murveggar)
- Ventilalar (også i murvegg)
- Zanda Antikk gjennomfarga takstein med ru overflate
- Sikring av takstein med stormkrokar og spiker
- Stigetrinn til pipe
- Stigesikring (for sikker plassering av stige mot takrenne)
- Takrenner i svart brennlakkert aluminium

- Elementpipe komplett med feilukeelement
- Svart inndekningsbeslag for pipe (heildekkande)
- H-Vindu som opningsvindu på alle plan (også kjellar)
- Isolasjon med A-kvalitet i heile huset
- Isolasjon også til alle innvendige vegg
- Komplett Villavent sentralstøvsuger
- Balansert ventilasjonsanlegg frå Villavent med spirokanalar (stålkanalar)
- Ståldragarar inkl. i pris
- Museband/Smådyrsperre
- Trapp type Fjord ferdig overflatebehandla. Kombinasjon av kvitmalt rekkverk og trinn med eiketoning. Hardved forkantlist er også inkludert.
- Vridarar til innvendige og utvendige dører i mattkrom
- 28 mm trykkimpregnert spaltegolv til treveranda
- Laminerte dragarar (impregnert) til bering av trealtanar
- Omfattande kjøkkenleveranse (verdispesifisert i tilbød)
- Baderomsinnreiing
- Ferdigbehandla kvite innerdører
- Ferdigbehandla kvite ytterdører

### **Elektrisk:**

- Omfattande grunninstallasjon der vi har tatt inn alle dei faste punkta som må vere med
- Høgt antal fordelingspunkt (i tillegg til grunninstallasjonen) for kontaktar og lampepunkt
- Automatsikringar
- Varmekabel m/ termostat til bad
- Barnesikring av stikkontaktar
- Rørøpplagg for telefon
- Jordfeilbrytar med lys og alarm

### **Rørleggjar :**

- Servantar i porselen
- Eittgrep blandebatteri m/ skjult skoldesperre
- Vassrør lagt i vegg og tak (ikkje fordeling i grovplate for byggherren si rekning)
- Utvendig frostfri tappekran
- Termostatstyrt dusjbatteri og badekarbatteri
- 50 l skyllekar i stål

### **Tryggingsutstyr :**

- Seriekobla røykvarslarar for trafodrift (med batteri backup) med min. ein varslar for kvar etasje (varslar ein - varslar alle)
- 6 kg brannslukkingsapparat, type ABE kl.3
- Brannslange på trommel
- Barnesikring av stikkontaktar
- Barnesikring trinn og rekkverk i trapp

**Dette er berre ein kort versjon av vår omfattande leveranse, og er ikkje på nokon måte komplett. Ønskjer du tilsendt vår komplette produktinformasjon - kontakt oss.**

