

TILBUD PA GULVVARMEANLEGG MNARMEPUMPE VJESKENJESKE.

Vi takker for foresp0rselen og har herved fomeyelsen av å kunne tilby utf0rt ovennevnte anlegg til en samlet pris av

	Kr.	198 600,00
+25%MVA	Kr.	49 650,00
SUM	Kr.	248 250,00

Det leveres og monteres:

Sokkel

Vaskerom

1	stk	Uponor gulvvarmeskap 7-12 kurser
1	stk	Uponor sentralenhet c-56 radio 24/230
10	stk	Uponor romtermostat t-55 radio
1	stk	Bosch ehp 7 lw/m 230v. v/v vp kopl. m/berder. c
1	stk	Bosch sth 100 1 akk.tank akk.tank
1	stk	Sirk.pumpe magna 25-100 1-fas grundfos 96281015
1	stk	Eksp.kar cubex 18 ltr 0,5 bar flexcon f/varme-/kj.a
1	stk	Flexkonsoll s20 plus kompl. rn/sikkerhetsvent. luft

Stue

20	m2	Gulvvarmemr 20mm lagt i betong rn/festetrad cc30cm
----	----	--

Sov.1

9	m2	Gulvvarmemr 20mm lagt i betong m/festetrad cc30cm
---	----	---

Sov.2

9	m2	Gulvvarmemr 20mm lagt i betong rn/festetrad cc30cm
---	----	--

Hall

20 m² Gulvvarmemr 20mm lagt i betong m/festetnid ee30em

Bad

7 m² Gulvvarmemr 20mm lagt i betong badegulv ee20 em

Kjeller

Vaskerom

11 m² Gulvvarmemr 20mm lagt i betong m/festetnid ee30em

1. etasje

Stue/Kjgkken

60 m² Gulvvarmemr 20mm lagt i tre spaltegulv ee30 em

Gang

8 m² Gulvvarmemr 20mm lagt i tre spaltegulv ee30 em

Soverom

14 m² Gulvvarmemr 20mm lagt i tre spaltegulv ee30 em

Bad

7 m² Gulvvarmemr 20mm lagt i betong badegulv ee20 em

Utvendig

300 m 40mm Pel-R0r

I prisen er medregnet montering av romtermostater og sentralenhet. Elektriker setter av stikkontakt ved sentralenheten.

Prisen er basert pa de senest noterte priser for materiell og arbeidsl0nn, og gis med forbehold om eventuelle senere prisstigninger- som blir beregnet if0lge statistisk sentralbyra.

Arbeider utenom den opprinnelige avtale som foran beskrevet blir a betrakte som ekstraoppdrag.

I prisen er medtatt all frakt og transport av materiell samt reise for mont0r.

Unntatt i prisen er eventuell graving, bygningsmessige arbeider, elektriske montasjer, peiling av kabler og annen teknisk installasjon som Jigger i anleggsområdet.

Vi garanterer et solid og handverksmessig utf0rt arbeid og haper a motta Deres ordre.