

Ø. Uri & Sønn ASAuregata 17/19
6230 SYKKYLVEN

Foretaksreg.: NO 996 347 958 MVA

Telefon : 70 25 51 90

Telefax : 70 25 51 91

VEGARD MÅSEIDE
EIKREMSVEGEN 142
6036 MAUSEIDVÅG

DATO: 19.05.15

TILBUD

NR. : 16661

Prosjektbeskrivelse: TILBUD VARMEANLEGG

BESKRIVELSE	Ant.	Enh.	Pris	Beløp
Vi takker for Deres forespørsel, og kan tilby følgende priser:				
RØRLEGGERARBEID VEDR. VARMEANLEGG I.H.H. TIL TEGNING OG BESKRIVELSE	1,0	stk	245 150,00	245 150,00
BESKRIVELSE:				
CTC LUFT/VANN 408 VARMEPUMPE 230VOLT	1,0	stk	0,00	0,00
CTC ZENTH 250 ECO EL, EL.KJEL/BEREDER	1,0	stk	0,00	0,00
EKSPANSJONSYSTEM	1,0	stk	0,00	0,00
PÅFYLLINGSETT INKL. GLYKOL	1,0	stk	0,00	0,00
AKTUATOR M/ROMTERMOSTAT (TRÅDLØS)	17,0	stk	0,00	0,00
GRUNDFOS SIRKULASJ.PUMPE (FREKVESSTYRT)	1,0	stk	0,00	0,00
FLAMCOVENT LUFTUTSKILLER	1,0	stk	0,00	0,00
LEGGING AV 16MM GULVVARMERØR I.H.H TIL VEDLAGT TEGNING (CA 1300MTR)	1,0	stk	0,00	0,00
ALU.VARMEFORDELINGSPLATE	320,0	stk	0,00	0,00
MONTERING AV FORDELERSKAP OG KOBLING AV SLØYFER, INKL. FORDELER	2,0	stk	0,00	0,00
STYRINGSSENHET (TRÅDLØS)	2,0	stk	0,00	0,00
RØR OG DELER I TEKNISK ROM	1,0	stk	0,00	0,00
KOBLING AV VARMEPUMPE	1,0	stk	0,00	0,00
OPPSTART OG INNREGULERING	1,0	stk	0,00	0,00
RIGG OG DRIFT	1,0	stk	0,00	0,00
FDV DOKUMENTASJON	1,0	stk	0,00	0,00
SUM MATERIELL				245 150,00
SUM				245 150,00
MERVERDIAVGIFT 25.0%				61 287,60
TOTALT INKL. MVA.				306 438,00

EL-tilkoblinger er ikke medtatt.

Trinnlydplate med spor og eventuell fresing av endespor, er ikke medtat.

Det er ikke medtatt gulvvarme for loftstue.

Prisstigning i henhold til SSB prisindeks.

Ø. Uri & Sønn AS
Auregata 17/19
6230 SYKKYLVEN

Håper tilbudet er av interesse, og skulle noe være uklart, vennligst ring.

Med vennlig hilsen
Ø.Uri&Sønn AS

Bjørn Vegsundvåg