

INNEHOLD I TILBUD

I arbeidene inngår som følger:

- Rigg (tilkjøring av maskiner og materialer)
- Oppgraving langs grunn mur ned til grunnlegningsnivå
- Støpe hulkil mellom vegg og såle, som vanntettes / tjære smøres
- Legge 110 mm stive dreneringsrør med flexibend i hjørner, tilkøpling til eksisterende kum
- Montere inspeksjons kum (110 mm) på dreneringsledning stk
- Pukke rundt dreneringsrør og ca 25 cm over
- Montere ISODREN - platen 100mm, fra grunnlegningsnivå og opp på veggen, festes med festeplugg, avsluttes 10 cm under ferdig marknivå
- Legge fiber/filterduk rundt pukket laget og på utsiden av ISODREN - platen
- Montere dekklist og kappeduken etter produsenten veiledning
- Fylle tilbake med eksisterende masser mot fiberduken i sjakten
- Justere terrenget 10-15 cm over eksisterende terreng slik at massene kan synke sammen
- Fjerne overskuddsmasser inklusive bortkjøring.

Arbeider som ikke er med i tilbudet:

- Fjellsjakt eller sprenging
- Piggning av store steinblokker eller fjell
- Utskifting av tilbake fylling masser
- Kabel trasser som måtte krysse eller gå langsmed gravetraseen
- Fjerning av terrasser, gjerder og belegningsstein. (forarbeider utføres av Dere)
- Tilbake legging av terrasser, gjerder og belegningsstein
- Opparbeidelse av hagen
- Vinterkostnader