

## Prisestimat på komplettering av bad 2 etg.

Viser til Deres henvendelse og har herved gleden av å kunne tilby Dem følgende.

### **Tømrerarbeide:**

Arbeidet innbefatter innredning av bad ca 5m<sup>2</sup>. Legging av takplater (takpater ikke inkl.) Legging av OSB plater på alle 4 vegger. Montering av veggplater. (Veggplater ikke inkl.) Isolering av yttervegger og gulv. Legging av nytt gulv klargjort for avrettningsmasse og varmekabler. Listing og foring av tak, vindu og dør. Levering og montering av Juvik kompaktdør hvit. Levering og montering av 2 stk overskap Bild Melamin hvit 60 cm. Levering og montering av underskap Bild Melamin hvit 60cm og 120cm benkeplate.

### **Gulv/mebranlegger:**

Avretting av gulv med fall til sluk. Legging av armering og legging/liming av gulvbelegg. (Belegg ikke inkl.)

### **Rør og El:**

Se egen beskrivelse.

**Pris: 190 000,- inkl. mva +/- 15%**

I beregningen er det forutsatt at kunden selv tar vare på rivingsavfallet, og besørger bortkjøring av dette. Det forutsetter også at det disponeres toalett og sted å spise for arbeidsfolkene. Vi forutsetter at det er strømtilkoblingsmuligheter og at kostnadene med strøm dekkes av kunde. Vi tar forbehold av råte, store opprettinger som skylles skjevheter, miljøfarlige stoffer, konstruksjonssvakheter og annet uforutsett da dette vil innvirke på tilbudsprisen. Prisen er basert på de seneste noterte priser for arbeidslønn og materiell, og gis med forbehold om eventuelle senere prisstigninger – som blir beregnet ifølge statistisk sentralbyrå. Tilbudets varighet settes til 60 dager.

Vi håper at dette er av interesse og ser frem til å høre fra Dem.

Med vennlig hilsen

**30 Beskrivelse av løsning rørfag.**

## 30.01 Sanitæranlegg:

- 1 stk Pb Seven D klosett med skjult avløp enkel spyling
- 1 stk Porsgrund hardt sete quick Release
- 1 stk Oras Safira servantbatteri og vannlås
- 1 stk Porsgrund Showerama dusjkabinett 8-5 90x90 med blandebatteri
- 1 stk 120 l varmtvannsbereder, skap for bereder er ikke medtatt
- 1 stk vaskemaskinkran og avløp for vaskemaskin
- 1 stk sluk
- 1 stk Rør i rør skap plassert på bad

## 30.02 Kjøkken.

- 1 stk Oras oppvaskbatteri med kran for oppvaskmaskin
  - 1 stk lekkasjestopper med magnetventil og følerledning
  - 1 stk tilkobling vann og avløp for oppvaskmaskin
- Avløp er PP-plastrør  
Vannledninger er Sanipex rør i rør

For Foss baderommøbler gis 20% rabatt på prisliste fra Foss

**40 Beskrivelse av løsning elektro.**

.01 Fremlegg 5 stk. kurser 2/16 A fra eksisteneede sikringssskap, tilkobles ledige kurser i sikringssskapet.

## .02 Kjøkken:

- 1 stikk 2/16 A, enkel, oppvaskmaskin
- 1 stikk 2/16 A, dobb. over kjøkkenbenk
- 1 stk. lampepunkt uten armatur for benkarmatur

## .03 Gang v / bad:

- 1 stk. bryter for taklys kjøkken
- 1 stk. takpunkt uten lysarmatur
- 1 stikk 2/16 A, dobb.

## .04 Bad:

- 1 stk. takpunkt uten armatur
- 1 stk. bryter for taklys
- 2 stk. lampepunkt uten armatur v / speil
- 1 stk. benkarmatur under overskap
- 1 stikk 2/16 A, enkel for vaskemaskin
- 1 stikk 2/16 A, dobb. v/speil
- 1 stk. varmekabel 540 W
- 1 stk. termostat m/ gulvføler
- 1 stikk 2/16 A, dobb. over arbeidsb