



**Avtrekk**  
 Det er prosjektert ca 30 cm fleksibel kanal som avslutning mot takgjennomføring (A)

**Tilluft**  
 Det er prosjektert fleksibel lydfelle som avslutning mot takgjennomføring (A)

**Inntak/Avkast**

Montasjeanvisningen  
 Leses før montering

Monteringen startes  
 ved aggregat

Avkast og inntakskanal  
 isoleres fra aggregat  
 og helt ut til yttervegg min.50mm

Tilluftskanal og Avtrekkskanal  
 isoleres i kalde soner min.15cm  
 f.eks. loft/ kneloft

Brytes vindspærre eller  
 dampsoner må tettemansjett  
 benyttes

Forsert ventilasjon  
 i kjøkken besørages av  
 kjøkkenheten

Kjøkkenheten må tilføres  
 tilsvarende mengde tilluft  
 f.eks. ventil i vegg eller  
 vindu

Husk spalte under dører

Ole Kristian Høiås  
 Forradal  
 7520 HEGRA STJØRDAL

SIGN: THF

DATO: 28.09.2011

GODKJENT:

DATO:

**Ener Produkt**

Plan 1  
 Kanalføringer

MÅLESTOKK:

FILNAVN: Ole\_7000

REV.

TEGN.NR.:

ERSTATNING FOR:

ERSTATTET AV:

HENVISNING:

BEREGNING:

INFO:

**Enebolig**