

Vi kan tilby rørleggerarbeid i ovennente bolig for kr 215870,- ink mva

Følgende utstyr blir det lagt opp til i prisen og avsluttet med forsyliningskraner eller $\frac{1}{2}$, $\frac{3}{4}$ gjenget til utstyr

Leilighet:

- 1 stk kjøkken(avsluttes med boks og Krane)
- 1 stk servant (avsluttes med boks og Krane)
- 1 stk dusj(avsluttes med boks å $\frac{3}{4}$ utvendig gjenger)
- 1 stk vaskemaskin(her er det medtatt tappekran og avløpstrakt)
- 1 stk Gebrit 112 veggssisterne (satt i sikringskasse)
- 1 stk 120 l OSO bereder
- 1 stk utvendig krane (har tatt med frostfri Krane)
- 1 stk NRL Vannstopp meddørbryter dekker alle rom uten sluk der det er vann

Grovkjøken

- 1 stk opplegg til vask (avsluttes med boks og Krane) legges ikke opp eget vannuttak til vaske maskin

Kjøken

- 1 stk kjøkken (avslutes med boks og krane)
- 1 stk vann til kjøleskap (avsluttes med kran or reddventil)
- Teknisk
- 1 stk 200 l bereder
- 1 stk sluk
- 1 stk dusj avsluttes med $\frac{3}{4}$ gjenger
- 1 stk vask avsluttes med boks og krane
- 1 stk gebrit veggssisterne i sikringskasse
- 1 stk NRL Vannstopp med dørbryter som dekker alle rom uten sluk der det er vann
- 1 stk utvendig spylekran

Wc rom

- 1 stk gebrit sisterner i sikringskasse
- 1 stk vask avsluttes med boks og kraner

Master bad

- 1 stk gebrit veggsisterner i sikringskasse
- 2 stk dusj avsluttes med boks å $\frac{3}{4}$ gjenger
- 1 stk Vask avsluttes med boks og kraner

Bad vaskerom

- 1 stk gebrit sisterner i sikringskasse
- 1 stk servant avsluttes med boks og krane
- 1 stk dusj avsluttes med boks og $\frac{3}{4}$ gjenge
- 1 stk opplegg til vaskemaskin avsluttes med tappekran og avløppstrakt
- 1 stk bunnledning til 1 meter utenfor grunnmur
- 1 stk sirkulasjons pumpe til forbruksvannet(dette da avstand til bad/vask blir så lang at det vil være merkbart lang tappe tid før varmtvannet kommer)

- Det er i denne prisen benyttet lyddempende rør da eg ser at noe av rørene i 2etg går over soverom i 1 etg
- For uten bemerkes det at det blir brukt 18 mm rør til Støre tappesteder som dusj,utvendig kraner etc
- Mitt forslag på dette huset er 3 stk vann skap
2 til hovedhus og et til leilighet

Vi kan tilby gulvvarmeanlegg med pumpe, arbeid og deler for kr 389660- ink mva

Følgende er medtatt:

- 1 stk Vailat 7 KW gulvvarmepumpe, luft - vann
- 1 stk Gulvvaremerør lagt i betong i alle rom
- 1 stk gulvarmerør lagt i tregulv med fordelingsplater i alle rom
- Trådløse termostater i samtlige rom
- Glykol til anlegg
- 2 Varmefordelingsskap
- 1 stk akkumuleringstank
- Nødvendige rør, deler og arbeid

- Det er beregnet uponor gulvarme rør da det er det eneste som er godkjent av forestia gulvspon og det mest brukte av snekrer det er mulig å gå for annen leverandør viss det skule vise seg at du bruker annen spon
- Det er fra oss medtatt fresing av endespor men ikke forsterkning av plater viss dette blir aktuelt
- Vi tar også skraping pussing av normal mengde limrester skjeve spor
Da ikke viss det viser seg å ha fått mye fukt under bygging

Prisen indeksreguleres ved oppstart.

Det er ikke medregnet reduksjonsventil og ekspansjonskar om dette skulle være nødvendig.

Håper prisen er etter ønske, ta kontakt om noe sku være uklart.