



Avtrekk
 Det er prosjektert ca 30 cm fleksibel kanal som avslutning mot takgjennomføring (A)

Tilluft
 Det er prosjektert fleksibel lydfele som avslutning mot takgjennomføring (A)

Inntak/Avkast

Montasjeanvisningen
 Leses før montering

Monteringen startes
 ved aggregat

Avkast og inntakskanal
 isoleres fra aggregat
 og helt ut til yttervegg min.50mm

Tilluftskanal og Avtrekkskanal
 isoleres i kalde soner min.15cm
 f.eks. loft/ kneloft

Brytes vindsperre eller
 dampsoner må tettemansjett
 benyttes

Forsert ventilasjon
 i kjøkken besørages av
 kjøkkenheten

Kjøkkenheten må tilføres
 tilsvarende mengde tilluft
 f.eks. ventil i vegg eller
 vindu

Husk spalte under dører

Ole Kristian Høiås
 Forradal
 7520 HEGRA STJØRDAL

SIGN: THF

DATO: 28.09.2011

GODKJENT:

DATO:

Ener Produkt

Plan 1 i 3D
 Kanalføringer

MÅLESTOKK:

FILNAVN: Ole_7001

REV.

TEGN.NR.:

ERSTATNING FOR:

ERSTATTET AV:

HENVISNING:

BEREGNING:

INFO:

Enebolig