

PRISLISTE BYGGESETT 2012

F20	2 614 000.-
F60	2 670 000.-
F70	3 110 000.-
F80	2 350 000.-
F90	2 790 000.-
F100	3 040 000.-
F300	1 657 000.-
F200	3 210 000.-

Alle priser er inkl. moms.

Leveransen gjelder på Østlandet. Leveranse andre steder i Norge blir transport kostnaden avregnet. Generelt kan tykkelse på vegger og dekker variere ut i fra hustype.

I vår leveranse inngår følgende:

1. **Stripefundament:** 50 cm bredde og 30 cm høye inkl. armering ferdig støpt på avrettet pukk.
2. **Støpt plate på mark:** Det leveres 200mm EPS isolasjon, armerings nett, radon duk og 80mm gulvstøp i toleranseklasse 2.
3. **Yttervegger:** bestående av fra innsiden og ut, 13cm betong, 17 cm EPS isolasjon og 5 mm armert gjennomfarget puss. Vekt ca 350 kg pr kvm. Elektriske punkter er støpt inn i veggen etter anvisning fra kunden. Pris pr punkt er satt til 400.- og faktureres som et tillegg. Vegger som ikke er synlige eller som kommer under bakken leveres i grå betong.

4. **Bjelkelag:** Hulldekke i betong 20 cm tykkelse og 120 cm bredde, vekt ca 272 kg pr kvm.
5. **Yttertak:** Hulldekke i betong 20 cm tykkelse og 120 cm bredde, vekt ca 272 kg pr kvm.
6. **Montering:** Betongelementene er ferdig prosjektert og montert inkl. kran og transport til byggeplass.
7. **Vinduer og dører:** Levert i tre med to lags glass ferdig montert i vegg. Karm leveres i type super isolasjon og glasset leveres med u-verdi 0,8. På enkelte vinduer kreves det lift eller kran for montasje. Dette er ikke med i prisen.
8. **Tak:** Takmembran i type PVC fra Protan AS ferdig lagt med fall isolasjon og sluk. Gjennomsnittlig isolasjonstykkelse er 300mm. Vi bruker den nye EPS super isolasjon med 17 % bedre u-verdi. Nødvendig beslag er også med i leveransen.
9. **Utvendig rekkverk:** Stolper og håndløper til utvendig rekkverk leveres i syrefast stål type «Crosinox» med 8mm herdet glass. Montering er ikke med i prisen.