

**Riving:**

Kunde gjør alt av rivningsarbeid og bortkjøring av dette selv.

**Tak:**

- Påføring av tak, 48x198mm med innblåsing av trefiber isolasjon 20cm. Hunton 18mm undertak
- Lekting og legging av Decra kullsort med rundmøne, stigetrinn, snøfangere, nye takrenner og nedløp.
- Klargjøring for senere installasjon av stålpip (gjennomføring).
- Utrekk av takkasser alle sider til 50cm

**Yttervegg:**

- Etterisolere alle yttervegger med 20cm trefiber isolasjon (iflg Hunton så bør gammel isolasjon, 5cm på en vegg og 10cm på to vegger fjernes for best mulig effekt av ny isolasjon, kunde gjør dette)
- Krysslekting av 48x48mm alle vegger
- Montere vindskyer 22x198 impregnerte materialer
- Montere Hunton vindtett 19mm alle vegger
- Montere 23x48 spikerlekter for DR liggende kledning 19x148mm
- Montere grunnet standard omramming og hjørnekasser
- Legge fluenetting og 19x98mm takkassebord.
- Montere grunnet kledning

**Tak over trapp:**

- Søylar og bæring i impregnerte materialer
- Montere takbjelke 48x198mm med undertak
- Lekting og legging av Decra kullsort med takrenner og taknedløp
- Montere vindskyer 22x198mm impregnerte materialer
- Legge DR kledning under taket
- Montere spilevegg på begge sider av trapp med 26x48mm impregnerte materialer

**Vinder:**

- 3 stk 1400x1100mm Nordan Toppsving
- 3 stk 1100x1200mm Nordan Toppsving
- 2 stk 1000x700mm Nordan Toppsving
- 2 stk 1400x600mm Nordan Fast
- 1 stk 400x800mm Nordan Fast

- 2stk 550x1180mm Velux integra takvindu

**Dører:**

- 1 stk 2500x2100mm Nordan heve/skyvedør

- 1 stk 1000x2100mm Nordan Linjalen ytterdør 138 G passiv

Arbeidstimer	770t a 520kr (eksl.mva)	500.500,- inkl. Mva
Isolasjon, hunton, undertak, vindtett		158.610,- inkl. Mva
Vinduer og dører		144.377,- inkl. Mva
Resterende materialer fra Gipling		203.699,- inkl. Mva
Drift og rigg (stillas, festemidler, generelle utgifter)		60.000,- inkl.Mva
<b>Total pris</b>		<b>1.067.186,- inkl. Mva</b>

Eventuelt tilleggsarbeid utenom dette vil bli fakturert på timesbasis 520,- eks.mva, dette avtales skriftlig med oppdragsgiver før evt påbegynnelse.

Betalingsplan utarbeides i fellesskap før oppdraget igangsettes.

Tilbudets varighet er 14 dager

Håper tilbudet er av interesse og vi ser frem til et godt samarbeid.