

## Pristilbud tømrerarbeider.

Jeg viser til mine besøk hos dem, og har gleden av å få gi dem ett revidert pristilbud som avtalt.

### Spesifikasjoner.

- Byggherren sørger selv for alle rivingsarbeider.
- Graving og støping av plate på mark til nytt vindfang 3,6 kvm.
- En del masseutskifting må påregnes.
- Isolering 180 cm på utsiden av grunnmuren.
- Etablering av nytt vindfang som vist på tegning.
- Vegger på siden av takoppløft kles med panel.
- Byggherren holder dør og alle vinduer.
- Ny konstruksjon på tak. (Byggherren holder takstein)
- Gesimskasser ferdiggjøres på sørvegg og østvegg.
- Ny utvendig kledning på sørvegg og østvegg type Sveitserpanel med enkel staff 19 x 148 mm.
- Vegger opprettes og tilleggsisoleres med 98 mm Rockwool mineralull.
- Ny vindsperrre type Isola Tyvek med utelektning utføres.
- Muselist monteres.
- Rydding og vekkjøring av alt bygningsavfall utføres av byggherren.
- Bygg AS holder stillaser til egne arbeider.
- Vi må ha tilgang til 1 faset strøm med 16 A sikringer.

**Pris for arbeider og beskrevne materialer kr 192 470,00 + 25 % merverdiavgift.**