

Strøminntak/Forhandsmelding:

Ved innsending av forhandsmelding trenger installatør følgende opplysninger.

*Situasjonskart

*Bestillingsskjema Hafslund Nett (utfylt av kunde/eier)

http://www.hafslundnett.no/files/File/Kundeservice/skjemaer/Bestilling_oppsigelse.pdf

*Adresse kunde/eier

*Anleggsadresse

*Mobil og eventuelt telefonnr

*Mailad

*Gr.nr/Br.nr

*Effektbudsjett ved større sikringer 3x63Amp

Kostnader ved inntak, måler og arbeider i distribusjonsnettet faktureres direkte av Hafslund
Eventuelle kostnader ved dette avklares med Hafslund Nett etter innsending av forhandsmelding.

Prosjektering:

Alle elektriske punk plasseres i samarbeid med byggherre/utbygger og installatør.

Dette skal utføres i god tid før oppstart.

Gjennomgang av bad og kjøkken er viktig slik røranlegg blir plassert riktig.

Eventuelle varmekilder avklares med eier/kunde

Følgende tegninger leveres installatør:






*Plantegning med plassert symboler for lys stikk og varme er tegnet inn.

*Kjøkkentegninger.

*Baderomstegninger.

*Varmekabel tegninger

Symboler som kan benyttes på tegninger:

Uttak for hustelefon	
Bryter, enpolet	
Stikkontakt, topolet Uten jord og med jord	
Lampe, generelt symbol	
Brannmelder, generelt symbol	

Energistyring:

Det er krav om effektiv styring av varmebehovet i nye boliger slik at eventuelle styringssystemer må avklares.

Jording/utjevning

- Fundamentjording legges rund bygget. (Cu wire 25mm)
- Utjevning av strekkarmering i plate.
- Tilkobling av tjomemuffe (leveres og tilkobles av rørlegger).

Et vanlig standard jordingsanlegg i ny enebolig har en kostnad på ca 5000kr.eks.mva.

NB!

Kostnader ved jordingsanlegg varierer alt etter hvor gode jordingsforhold det er på stedet. Overgangsmotstanden må kontrolleres ved måling og eventuelle tiltak for utvidelse/forbedring av overgangsmotstanden av anlegget er derfor ikke priset.

Kortslutningsvern:

Hvis Hafslund Nett krever kortslutningsvern for installasjonen på vegg må dette dekkes av kunde/eier

Tilleggs kostnad:

Hus med hybel:

Fra 2016 vil det antagelig bli krav om egne målere og separate inntakskabler til alle hybler. Ved installasjon av egen måler for hybel krever Hafslund Nett i dag eget skap utvendig med felles overlastvern.

Tilleggs kostnad.

Inntakskabel:

Kabel leveres vanligvis av Hafslund Nett men ved krav om egne skap utvendig må kunden selv stå for kostnadene med kabel og skap

Tilleggs kostnad

Inntak Tele/Data:

Kabel til tele, data og tv signaler

Opplegg av svakstrømskabler fra leverandører og inn i huset kommer i tillegg

Eventuelt opplegg utover punktbeskrivelsen av data spredenett innvendig avtales og prises i hvert enkelt tilfelle

Tilleggs kostnad