

## TILBUD PÅ RØRLEGGERARBEID I

Vi takker for forespørselen og har herved fornøyelsen av å kunne tilby utført ovennevnte anlegg til en samlet pris av

	Kr.	109 200,00
+ 25% MVA	Kr.	27 300,00
<b>SUM</b>	<b>Kr.</b>	<b><u>136 500,00</u></b>

### Det leveres og monteres:

#### Innlegg vann og avløp

- 20 M 32mm plastvannledning pe-50
- 20 m 110 pvc avløpsrør
- 1 stk. 110 stake/spylegren
- 1 stk. Teleskopisk spindel

#### 1. ETASJE

##### Kjøkken

Opplegg frem til kjøkken

##### Bad

- 1 stk. Joti 75mm L-sluk m/sideutløp rett  
Samt opplegg til 1 stk servant og dusj
- 1 stk. Innb.sisterne duofix3 h=112 cm frontbetj.

##### W.C.

- 1 stk. Innb.sisterne duofix3 h=112 cm frontbetj  
Samt opplegg til servant

##### Vaskerom

- 1 stk. OSO breder super s 300-3kw
- 1 stk. Eksp.kar airfix 12 ltr 10 bar m/brakett
- 1 stk. Vannmålerkonsoll vert. 3/4" 105 mm
- 1 stk. Red.ventil 3/4" habedo-d06f
- 1 stk. Uponsor fordelerskap for 2-118 8 kv/vv m/dør

- 1 stk. Intra VKB 50 vaskekar f/nedfelling f/overløp
- 1 stk. 1 1/4" Kuleventil m/kuppelrist u/overløp
- 1 stk. Dusjbatteri safira fkr m/ softpexslange 1070
- 1 stk. Oras utløpstut for vaskebatteri L=75mm
- 1 stk. Oras vaskemaskinkrane med mellomstykke
- 1 stk. Avløpstrakt pp 40mm hvit smartline pipelife
- 1 stk. Joti 75mm L-sluk m/sideutløp rett
- 1 stk. FMM vannutkaster DN 15 Dobbel

## 2. ETASJE

### Bad

- 1 stk. Uponor fordelerskap for 2-118 8 kv/vv m/dør
- 2 stk. Joti 75mm L-sluk m/sideutløp rett  
Samt opplegg til dobbel servant, enkel dusj og badekar
- 1 stk. Innb.sisterne duofix3 h=112 cm frontbetj. 111.306.00

### Bad Lite

- 1 stk. Innb.sisterne duofix3 h=112 cm frontbetj. 111.306.00
- 1 stk. Joti 75mm L-sluk m/sideutløp rett  
Samt opplegg til servant og dusj

Avløpsledningene i bunn legges av PP rør og deler fra 1 mtr. ut for grunnmur og frem til inntegnet utstyr i kjeller/sokkel. Bunnledningene må legges i sand, som skaffes og utplasseres av byggherre.

Jordingsmuffe monteres på innvendig kloakkledning. Byggherre har ansvaret for at jordingsledningen blir tilkoblet jording i sikringskapet.

Avløpsledningene i oppleggene legges av PP rør og deler fra over kjellergulv og frem til inntegnet utstyr. Ett opplegg føres over tak og luftes i kanal som leveres og plasseres av annen entreprenør.

Det er ikke beregnet deler for utstyrsmontering eller montering av annet utstyr en beskrevet.

Varmt- og kaldtvannsledningene legges av rør i rør system. Nødvendig isolasjon er medtatt. Skader p.g.a. frost i byggetiden er byggherres ansvar.

Prisen er basert på de senest noterte priser for materiell og arbeidslønn, og gis med forbehold om eventuelle senere prisstigninger - som blir beregnet ifølge statistisk sentralbyrå.

Arbeider utenom den opprinnelige avtale som foran beskrevet blir å betrakte som ekstraoppdrag.

Unntatt i prisen er eventuell graving, bygningsmessige arbeider, elektriske montasjer, peiling av kabler og annen teknisk installasjon som ligger i anleggsområdet.

Vi garanterer et solid og håndverksmessig utført arbeid og håper å motta Deres ordre.

Med hilsen